

KOSZTORYS OFERTOWY

Tytuł projektu:

*„Utrzymanie dróg leśnych na terenie
Nadleśnictwa Myszyniec w roku 2021”*

Lokalizacja:

Teren Nadleśnictwa Myszyniec

Inwestor: Nadleśnictwo Myszyniec

Zawodzie 3, 07-430 Myszyniec

Wartość kosztorysowa:		zł
VAT 23 %	:	zł
Wartość z VAT	:	zł

Słownie:

KOD CPV 45233220-7

Wykonawca robót :

Sporządził :

Data :

PRZEDMIAR ROBÓT

„Utrzymanie dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Myszyniec w roku 2021”

L.p.		Opis robót	Ilość	Razem
1	Dział I	Roboty ziemne		
1.1	ST D-04.01.01	Profilowanie istniejącej nawierzchni z kruszywa łamanego Pozycja obejmuje wykonanie profilowania istniejącej nawierzchni w celu uzyskania odpowiednich spadków poprzecznych (ilość przejazdów uzależniona jest od uzyskania odpowiedniego profilu drogi) (minimum 2-krotny przejazd) .		
1.1.1			86 880,00 m	
			RAZEM:	86 880,00 m
2	Dział II	Nawierzchnia		
2.1	ST D-05.01.03	Uzupełnienie nawierzchni żwirowej (w miejscu wskazanym przez inwestora) - warstwa jezdni rozścielana mechanicznie - grub.po zagęszcz. 10cm . Pozycja obejmuje wykonanie remontu warstwy nawierzchni z kruszywa naturalnego zagęszczanego mechanicznie na szerokości od 3,50 m-4,00 m . Koszty wykonania obejmują zakup kruszywa, jego dostarczenie , wbudowanie oraz zagęszczenie i profilowanie.		
2.1.1			4 578,00 m ³	
			RAZEM:	4 578,00 m ³
2.2	ST D-05.02.01	Uzupełnienie nawierzchni z kruszywa łamanego (w miejscu wskazanym przez inwestora) - warstwa górna o gr. 10 cm (mieszanka kruszywa łamanego o uziarnieniu ciągłym 0-31,5) . Pozycja obejmuje wykonanie remontu warstwy górnej nawierzchni z kruszywa łamanego, fr. 0/31,50 mm zagęszczanego mechanicznie na szerokości od 3,50 m-4,00 m . Koszty wykonania obejmują zakup kruszywa, jego dostarczenie , wbudowanie oraz zagęszczenie i profilowanie.		
2.2.1			2551,00 m ³	
			RAZEM:	2551,00 m ³