

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Utrzymanie dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Myszyniec w 2021 roku					
1	Roboty ziemne				
1 d.1	ST D- 04.01.01	Profilowanie istniejącej nawierzchni z kruszywa łamanego Pozycja obejmuje wykonanie profilowania istniejącej nawierzchni w celu uzyskania odpowiednich spadków poprzecznych (ilość przejazdów uzależniona jest od uzyskania odpowiedniego profilu drogi) (minimum 2-krotny przejazd) . 86880.00	m m	 86880.000	
				RAZEM	86880.000
2	Nawierzchnia żwirowa				
2 d.2	ST D- 05.01.03	Uzupełnienie nawierzchni żwirowej (w miejscu wskazanym przez inwestora) - warstwa jezdni rozścielana mechanicznie - grub.po zagęszcz. 10cm . Pozycja obejmuje wykonanie remontu warstwy nawierzchni z kruszywa naturalnego zagęszczanego mechanicznie na szerokości od 3,50 m-4,00 m . Koszty wykonania obejmują zakup kruszywa, jego dostarczenie , wbudowanie oraz zagęszczenie i profilowanie. 4578.00	m ³ m ³	 4578.000	
				RAZEM	4578.000
3	Nawierzchnia z kruszywa łamanego				
3 d.3	ST D- 05.02.01	Uzupełnienie nawierzchni z kruszywa łamanego (w miejscu wskazanym przez inwestora) - warstwa górna o gr. 10 cm (mieszanka kruszywa łamanego o uziarnieniu ciągłym 0-31,5) . Pozycja obejmuje wykonanie warstwy górnej nawierzchni z kruszywa łamanego, fr. 0/31,50 mm zagęszczanego mechanicznie na szerokości od 3,50 m-4,00 m . Koszty wykonania obejmują zakup kruszywa, jego dostarczenie , wbudowanie oraz zagęszczenie i profilowanie. 2551.00	m ³ m ³	 2551.000	
				RAZEM	2551.000

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Utrzymanie dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Myszyniec w 2021 roku						
1 Roboty ziemne						
1 d.1	ST D-04.01.01	Profilowanie istniejącej nawierzchni z kruszywa łamanego Pozycja obejmuje wykonanie profilowania istniejącej nawierzchni w celu uzyskania odpowiednich spadków poprzecznych (ilość przejazdów uzależniona jest od uzyskania odpowiedniego profilu drogi) (minimum 2-krotny przejazd) .	m	86880.00		
2 Nawierzchnia żwirowa						
2 d.2	ST D-05.01.03	Uzupełnienie nawierzchni żwirowej (w miejscu wskazanym przez inwestora) - warstwa jezdni rozścielana mechanicznie - grub.po zagęszcz. 10cm . Pozycja obejmuje wykonanie remontu warstwy nawierzchni z kruszywa naturalnego zagęszczanego mechanicznie na szerokości od 3,50 m-4,00 m . Koszty wykonania obejmują zakup kruszywa, jego dostarczenie , wbudowanie oraz zagęszczenie i profilowanie.	m ³	4578.00		
3 Nawierzchnia z kruszywa łamanego						
3 d.3	ST D-05.02.01	Uzupełnienie nawierzchni z kruszywa łamanego (w miejscu wskazanym przez inwestora) - warstwa górna o gr. 10 cm (mieszanka kruszywa łamanego o uziarnieniu ciągłym 0-31,5) . Pozycja obejmuje wykonanie warstwy górnej nawierzchni z kruszywa łamanego, fr. 0/31,50 mm zagęszczanego mechanicznie na szerokości od 3, 50 m-4,00 m . Koszty wykonania obejmują zakup kruszywa, jego dostarczenie , wbudowanie oraz zagęszczenie i profilowanie.	m ³	2551.00		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: